


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по
Техническому перевооружению котла КВ-ГМ-50 № 2

1. Объект: Котельная ООО Агрокомплекс «Чурилово»
2. Предмет выполнения работ:
 - 2.1. Демонтаж газопроводов и монтаж газовой рампы с Блоками электромагнитных клапанов котла КВ-ГМ-50 №2, шифр проекта: ТХ-ПИР/01-014-ЭА-ГСВ.
 - 2.2. Демонтаж и монтаж электродвигателя 160x750 АИР355М8 (или аналоги) на дымосос котла КВГМ-50 №2, установка ЧРП на дутьевой вентилятор, установка ЧРП на дымосос и монтаж силового кабеля от РУ до электродвигателя дымососа котла №2, замена автоматов, шифр проекта: ТХ-ПИР/01-014-ЭА-АГСВ.
 - 2.3. Замена трубной части и запорной арматуры котла КВ-ГМ-50 № 2:
 - 1) Экран фронтной в сборе (стенки Ф-1,2,3,4) в кол. 1 комплекта.
 - 2) Экраны боковые (стенки В-1,3,4,5,6,7 с коллекторами) в сборе в кол. 1 комплекта.
 - 3) Экран промежуточный (стенки П-1,2,3 с коллекторами) в сборе в кол. 1 комплекта.
 - 4) Экран задний (стенки З-1,2,3 с коллекторами) в кол. в кол. 1 комплекта.
 - 5) Полусекции конвективной части в кол. 72 штук (три пакета)
 - 6) Обшивка пода в кол. 1 комплекта.
 - 7) Детали системы трубной (кроме лазов, гляделок) в кол. 1 комплекта.
 - 8) Трубопроводы перепускные (основной режим), дренажные и воздушные в кол. 1 комплекта.
 - 9) Коллектора конвективные в кол. 1 комплекта.
 - 10) Детали крепления обмуровки в кол. 1 комплекта.
 - 11) Обмуровочные и теплоизоляционные работы котла КВ-ГМ-50 № 2.
 - 2.4. Монтаж регулятора давления РДГ-150В/105 с встроенным Г13К, взамен существующего РДУК200МВ/105, с установкой стальных переходов в ГРП, проект :ТХ-ПИР/01-014-ЭА- ГСВ. режимно-наладочные испытания котла КВ-ГМ-50 №2.
 - 2.5. Установка и обвязка насосного оборудования в количестве 3шт, проект :ТХ-ПИР/01-014-ЭА-ТМ.
 - 2.6. Наладка системы КИПиА общекотельной автоматики с учетом котла КВГМ-50 №2.
 - 2.7. Наладка системы диспетчеризации с учетом котла КВГМ-50 №2.
3. Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ:
 - 3.1. Работы выполнить согласно нормативной документации прописанной в рабочей документации: шифр: ТХ-ПИР/01 -014-ЭА
 - 3.2. При сдаче работ предъявить Заказчику полный комплект исполнительной документации и документацию необходимую согласно РД 1 1-02-2006, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
 - 3.3. При производстве работ руководствоваться:
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»
согласно требованиям СНиП на данные виды работ.
 - 3.4. Работы выполнять в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
4. Дополнительные требования
 - 4.1. Подрядчик подтверждает, что: до проведения тендера Заказчик предоставил ему возможность обследовать объект.
 - 4.2. Заказчиком исполнена в полном объеме обязанность по предоставлению Подрядчику проектной и рабочей документации: шифр 137-ЕП-2015 и информации, необходимых для выполнения работ по настоящему договору.
 - 4.3. Объект находится в той стадии строительной и иной готовности, которая позволяет Подрядчику выполнить работы надлежащего качества и в согласованные сторонами сроки.
 - 4.4. До заключения договора предоставить график поставки материалов. График производства работ.

Согласовано


Барашков М.В.

Утверждено

_____ Шерстнева Е.В.

Исполнитель: Пряхин П.И. 8-912-082-12-85

